



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 25-5-2023**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9765**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **8<sup>ης</sup>/24-5-2023** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 119/2023**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του Υποέργου 1 : «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου» της αναδόχου ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **24<sup>η</sup>** του μηνός **Μαΐου** έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **9389/19-5-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(14)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Μπισιώτης Χρήστος, **2)** Δράκου Δήμητρα, **3)** Μαντάλα Καλή, **4)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **5)** Βαμποράκη Μελπομένη, **6)** Κορωνιάς Νικόλαος, **7)** Μαντάλα Μαρία, **8)** Νέρας Ευάγγελος, **9)** Καμάρα – Στουραϊτή Βασιλική, **10)** Αδάμος Γεώργιος,

**11)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **12)** Μπρίτσας Χρήστος, **13)** Δρίτσας Χρήστος, **14)** Χρυσάφης Σταύρος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Δημητρίου Εύαγγελος, **3)** Δρίτσας Δημήτριος, **4)** Πίντζου Ελισάβετ, **5)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **6)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **7)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **8)** Πολίτης Ιωάννης, **9)** Λαδά Γιαννούλα, **10)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **11)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **12)** Νάσσου Φωτεινή, **13)** Πανουργιάς Νικόλαος.

Προ της συζητήσεως του **1ου κατεπείγοντος θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα και Πίντζου Ελισσάβετ.

Προ της εκφωνήσεως του **15ου θέματος** αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δρίτσας Χρήστος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **5<sup>ο</sup> θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου, με το υπ'αρ.οικ.8590/9-5-2023 έγγραφο, μας διαβιβάζει τον 1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου», με ανάδοχο την εταιρεία ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, συνολικού ποσού χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, 699.595,76€, σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική και ποσού αναθεώρησης 180.000 και παρακαλεί για την έγκριση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν4412/2016 και του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023.

Στην από 9-5-2023 αιτιολογική έκθεση της Υπηρεσίας, που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ & 1<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜΕ αναφέρεται ότι:

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ίσχυε κατά την διακήρυξη του έργου, καθώς και όλες τις ισχύουσες διατάξεις για τα Δημόσια Έργα.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Τη με αριθ. 05/2020 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» προϋπολογισμού 1.078.800,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) που συνέταξε η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΣΟΓΑΙΑΣ,
4. Την υπ. αριθμ. 125/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου περί έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης (ΑΔΑ:Ψ1Β3ΩΛΝ-ΩΟΦ)
5. Την υπ. αριθμ. 37/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου για έγκριση όρων διακήρυξης.

6. Την υπ. αριθμ. 310/2021 απόφαση (ΑΔΑ:ΨΗΓΗΩΛΝ-ΔΡΤ) της Αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής- απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου, έγκρισης Πρακτικού ΙV της ΕΔ 88765 και κατακύρωσης αποτελέσματος στην «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 19,00%.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 18962/2021 έγγραφο του Δήμου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έλεγχο νομιμότητας της υπ. αριθμ. 310/2021 απόφασης (ΑΔΑ:ΨΗΓΗΩΛΝ-ΔΡΤ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου με συνημμένο φάκελο διαγωνισμού.
8. Την υπ. αριθμ. 32/9-11-2021 Πράξη της Επιτροπής Αγίας Παρασκευής στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου περί μη ύπαρξης κωλύματος υπογραφής της σύμβασης.
9. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 20767/22-11-2021 Εργολαβική Σύμβαση κατασκευής του έργου για το ποσό των 708.499,99 € (πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 170.040,00 €)
10. Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που είναι ΟΚΤΩ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι 22-07-2022.
11. Την υπ. αριθμ. 215/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου έγκρισης παράτασης χρόνου περαίωσης έργου έως 22-02-2023.
12. Την υπ. αριθμ. 3784/28-02-2023 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Μαρκοπούλου έγκρισης παράτασης χρόνου περαίωσης έργου έως 22-06-2023.

#### Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Στο έργο θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών από σωλήνες αμιαντοτσιμέντου του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Μαρκοπούλου συνολικού μήκους 4,7 χιλιομέτρων και την κατασκευή δευτερεύοντος αγωγού μήκους 1,0 χιλιομέτρου για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών, με βάση την αντίστοιχη εγκεκριμένη οριστική Μελέτη.

#### Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, προκειμένου να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του έργου αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εκτελεσθέντων εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν μετά τις αναλυτικές επί τόπου επιμετρήσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθώς και τις Νέες τιμές σύμφωνα με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οι οποίες καθίστανται αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί η κατασκευαστική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς όμως να αλλάξει το αρχικό προβλεπόμενο αντικείμενο.

Επίσης συντάχθηκε, προκειμένου να καλυφτούν οι δαπάνες που προέκυψαν από τον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 5565Β/31-10-2022) καθότι υπήρχε μικρό ποσό για την πρόβλεψη δαπανών αναθεώρησης που δεν καλύπτει τις ανάγκες του έργου. Το εκτιμώμενο ποσό αναθεώρησης προέκυψε από υπολογισμό των αναθεωρημένων εργασιών με συντελεστές αναθεώρησης του Α' τριμήνου του 2022 (ΦΕΚ 5565Β/31-10-2022).

Ειδικότερα ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, την αύξηση ποσότητας βράχου που προέκυψε κατά τη διάρκεια των εκσκαφών καθώς και την αυξομείωση της ποσότητας των σωλήνων που προέκυψε κατά την επιμέτρηση και τις αναθεωρήσεις.

Οι παραπάνω αυξομειώσεις κρίθηκαν απαραίτητες για την κατασκευή και αποπεράτωση μέχρι πλήρους λειτουργίας του έργου και αναλύονται:

ΟΜΑΔΑ Α

(Α.Τ. 1.01) Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλιά του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

Μείωση ποσότητας από 2.900,00 μ3 σε 2.400,00 μ3 από προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

(Α.Τ. : Α.02) Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλιά του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Αύξηση ποσότητας από 1.930,00 μ3 σε 2.400,00 μ3 από προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

(Α.Τ. : Α.03) Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Αύξηση ποσότητας από 855,00 μμ σε 2.600,00 μμ από επιμέτρηση

(Α.Τ. : Α.11) Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

Αύξηση ποσότητας από 1.240,00 μ3 σε 2.250,00 μ3 από προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

(Α.Τ. : Α.12) Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Αύξηση ποσότητας από 2.080,00 μ3 σε 2.375,00 μ3 από προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

ΟΜΑΔΑ Γ

(Α.Τ. : Γ.01) Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVCU Ονομαστικής πίεσης 16at Ονομαστικής διαμέτρου D110mm

Αύξηση ποσότητας από 850,00 μμ σε 1.330,00 μμ από προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

(Α.Τ. : Γ.02) Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVCU Ονομαστικής πίεσης 16 at Ονομαστικής διαμέτρου D125 mm

Μείωση ποσότητας από 800,00 μμ σε 765,00 μμ από επιμετρήσεις

(Α.Τ. : Γ.03) Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 16 at. Ονομαστικής διαμέτρου D 160mm

Αύξηση ποσότητας από 1.750,00 μμ σε 2.260,00 μμ από προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

(Α.Τ. : Γ.04) Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 16 at. Ονομαστικής διαμέτρου D 355mm

Μείωση ποσότητας από 2.300,00 μμ σε 1.860,00 μμ από προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

(Α.Τ. : Γ.06) Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 MM

Αύξηση ποσότητας από 11 τεμ σε 61 τεμ από προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

(Α.Τ. : Γ.07) Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 MM

Αύξηση ποσότητας από 7 τεμ σε 9 τεμ από προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

(Α.Τ. : Γ.08) Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 MM

Αύξηση ποσότητας από 2 τεμ σε 6 τεμ από προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

(Α.Τ. : Γ.09) Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 MM

Μείωση ποσότητας από 11 τεμ σε 8 τεμ από προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

(Α.Τ. : Γ.13) Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή ταυ Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 MM

Αύξηση ποσότητας από 2 τεμ σε 3 τεμ από προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

(Α.Τ. : Γ.14) Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλην αγωγών από πολυαιθυλένιο) με χρήση ανοξείδωτου μανσόν και εφαρμογή της μεθόδου της διάτρησης υπό πίεση Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ80 ή Φ100 ΜΜ  
Μείωση ποσότητας από 70 τεμ σε 2 τεμ από προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

#### ΟΜΑΔΑ Γ. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

(Ν.Τ. 1) Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων.

Αύξηση ποσότητας σε 15.000,00 Χγρ. από προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

(Ν.Τ. 2) Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης PN 10 at Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm

Αύξηση ποσότητας σε 79 Τεμ. Από προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

(Ν.Τ. 3) Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 100 mm

Αύξηση ποσότητας σε 80 Τεμ. από προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών

#### Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών και Ν.Τ. έχουμε τα εξής όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΟΜΑΔΑ	Αρχική Σύμβαση	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	Ν.Τ. σύμφωνα με το 1 <sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α :	172.852,33	216.328,92	43.476,59		
ΟΜΑΔΑ Β :	3.116,07	3.116,07			
ΟΜΑΔΑ Γ :	322.690,23	352.513,42		26.863,04	56.686,23
Σύνολο 1	498.658,63	571.958,41	43.476,59	26.863,04	56.686,23
ΓΕ & ΟΕ (18,00%)	89.758,55	102.952,51	7.825,79	4.835,35	10.203,52
ΣΥΝΟΛΟ 2	588.417,18	674.910,92	51.302,38	31.698,39	66.889,75
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	88.262,58	1.768,84			
ΣΥΝΟΛΟ 3	676.679,76	676.679,76	51.302,38	31.698,39	66.889,75

Η δαπάνη των εργασιών του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα είναι 676.679,76 € και είναι σε ισοζύγιο με το συμβατικό αντικείμενο.

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για χρήση των επί ελασσον δαπανών και συγκεκριμένα η αιτούμενη χρήση των “επί ελασσον” δαπανών:

- αναφέρεται στη διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη,
- δεν οδηγεί σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου,
- δεν θίγει την πληρότητα και λειτουργικότητά του

Συνεπώς με τον 1ο ΑΠΕ γίνεται ανάλωση των «επί ελασσον» και των απροβλέπτων δαπανών για κάλυψη των Νέων τιμών, καθώς και ένα μέρος για την αύξηση των συμβατικών εργασιών.

	Αρχική Σύμβαση	1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ
Δαπάνη Συμβατικών Εργασιών	498.658,63	571.958,41
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	89.758,55	102.952,51

Απρόβλεπτες Δαπάνες	88.262,58	1.768,84
ΣΥΝΟΛΟ	676.679,76	676.679,76
Απολογιστικά	20.000,00	20.000,00
Όφελος Απολογιστικών	2.916,00	2.916,00
ΣΥΝΟΛΟ	699.595,76	699.595,76
Αναθεώρηση	8.904,23	180.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	708.499,99	879.595,76

Η συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται σε 879.595,76 € πλέον Φ.Π.Α. Εκ του ποσού αυτού η δαπάνη των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 1.768,84€, η δαπάνη απολογιστικών 20.000,00 €, η δαπάνη όφελος απολογιστικών 2.916,00 € και η αναθεώρηση ανέρχεται κατ' εκτίμηση στο ποσό των 180.000,00€.

Η εκτέλεση των προαναφερθέντων εργασιών με την υπογραφή και έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. θα γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης της αρχικής εργολαβίας.

Ο ανάδοχος αποδέχεται την εκτέλεση των εργασιών του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανεπιφύλακτα.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.4412/16, για τη απορρόφηση των απροβλέπτων.

Και αιτείται την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Με το αρ. πρωτ. 430270/24-4-2023 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ.Εργων της Περιφέρειας Αττικής, απεστάληκε η σύμφωνη θετική γνώμη του Συμβουλίου, θέμα 16<sup>ο</sup> -7<sup>η</sup> Συνεδρίαση/12-4-2023 για την διαχείριση των επί ελασσον δαπανών στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου, συνολικού ποσού 699.595,76 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, με απολογιστικά).

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν4412/2016 και του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023, την υπ. αρ.πρωτ. 20767/22-11-2021 σύμβαση του έργου (21SYMV009578293 2021-11-22), την υπ.αρ.πρωτ. 39103/27-7-2018 Απόφαση Ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι νυν Α.ΤΡΙΤΣΗΣ, την με αρ. πρωτ. 430270/24-4-2023 αποστολή γνώμης Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για τη διαχείριση των επί ελασσον δαπανών στον 1ο ΑΠΕ του έργου, το υπ'αρ.οικ.8590/9-

5-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Αιτιολογική Έκθεση, τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον **1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΝΤΜΕ του Υποέργου 1 : «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου»**, της αναδόχου **ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.**, συνολικής δαπάνης ποσού 699.595,76 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, με απολογιστικά), κι ως αναλυτικά παρατίθεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **119/2023**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

#### **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ  
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ  
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  
ΚΑΜΑΡΑ – ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

#### **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**